

BTS MEC1	<b>LES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES</b>	LA SUPERSTRUCTURE DU BÂTIMENT		<b>H</b>
RÉF : S5.4.4	<b>CHARPENTE BOIS – COUVERTURE - ZINGUERIE</b>	<b>PROJET</b>	<b>SQ2</b>	

## Position

Economiste au sein d'un cabinet de maîtrise d'œuvre, vous êtes chargé de faire l'étude quantitative afin de remplir la colonne quantité du cDPGF du lot Charpente/Couverture/Zinguerie.

## Travail demandé

- Déterminer à l'aide de minutes d'avant métré, les différentes quantités conformément au cDPGF. Fournir des plans de repérage si nécessaire.

## Opération : Construction d'un pôle de Santé c.D.P.G.F.

Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

### LOT 04 : Charpente - Couverture Zinguerie

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<b><u>Solution de base</u></b>				
	<b>PRESCRIPTIONS GENERALES DU LOT</b>				
	<b>CHARPENTE</b>				
<b>04.02.</b>	<b>Charpente Bois</b>				
04.02.04	Ferme Bois massif rabotés <i>Localisation</i> <i>Ferme dans gymnase (Voir plan structure)</i>		Ens		
04.02.05	Pannes BM section : 140x260mm <i>Localisation</i> <i>Sur l'ensemble de la toiture 2 pentes</i>		ml		
04.02.06	Chevronnage 80 x 60 mm <i>Localisation</i> <i>Sur l'ensemble de la toiture 2 pentes</i>		m2		
04.02.07	Panneau OSB 22 mm formant diaphragme <i>Localisation</i> <i>Sur l'ensemble de la toiture (2 pentes)</i>		m2		
04.02.08	Chevêtres pour désenfumage <i>Localisation</i> <i>Au dessus de l'escalier Intérieur</i>		Ens		
<b>04.03.</b>	<b>COUVERTURE</b>				
04.03.01	Ecran sous toiture et double litelage <i>Localisation</i> <i>Sur l'ensemble de la toiture 2 pentes</i>		m2		
04.03.02	Couverture courante en tuile de terre cuite à emboitement <i>Localisation</i> <i>Ensemble des toitures tuiles</i>		m2		
04.03.03	Tuile faîtière avec closoir ventilé <i>Localisation</i> <i>Faitage de la toiture</i>		ml		

BTS MEC1	<b>LES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES</b>	LA SUPERSTRUCTURE DU BÂTIMENT		<b>H</b>
RÉF : S5.4.4	<b>CHARPENTE BOIS – COUVERTURE - ZINGUERIE</b>	<b>PROJET</b>	<b>SQ2</b>	

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
04.03.04	Tuile d'égout sur liteau surélevé <u>Localisation</u> <i>Égouts de la toiture</i>		ml		
04.03.05	Rives <u>Localisation</u> <i>Rives de la toiture</i>		ml		
04.03.06	Tuiles à douille Ø 160mm avec manchon de raccordement <u>Localisation</u> <i>Provision</i>		nb		
04.03.06	Tuiles chatière <u>Localisation</u> <i>Ensemble des toitures tuiles</i>		U		
<b>04.04.</b>	<b>OUVRAGE DIVERS</b>				
04.04.01	Habillage dépassé de toiture <u>Localisation</u> <i>Dépasser de toiture (égouts et pignons)</i>		m2		
04.04.02	Planches de rives <u>Localisation</u> <i>Sur les deux pignons</i>		ml		
04.04.03	Bandeaux d'égout <u>Localisation</u> <i>Égouts de la toiture</i>		ml		
<b>04.05.</b>	<b>CHASSIS VITRE de TOITURE</b>				
04.05.01	Fenêtre de toit de désenfumage		U		
<b>04.06.</b>	<b>ZINGUERIE</b>				
04.06.01	Gouttières en zinc de 33cm <u>Localisation</u> <i>En partie basse de chaque pans de la toiture</i>		ml		
04.06.02	Descente zinc diamètre 100 mm <u>Localisation</u> <i>Voir plan de façades</i>		ml		
04.06.03	Dauphins fonte <u>Localisation</u> <i>En pied de descentes d'eaux pluviales.</i>		nb		
<b>Montant HT</b>					
<b>TVA</b>					
<b>Montant TTC</b>					